



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОГСК»

А.А. Нефельд

« 9 » февраля 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВЛ-0,4 КВ Н.О. ОТ ШУ-82(1) УЛ.
ШЕВЧЕНКО ОТ УЛ. ЛЕУШИНСКОГО ДО ПР. ПОБЕДЫ

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»)
2. **Предмет договора:** выполнение ремонтных работ ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-82(1) ул. Шевченко от ул. Леушинского до пр. Победы
3. **Сроки действия договора:** с момента подписания до полного выполнения обязательств.
4. **Срок оказания услуг:** с момента подписания договора до 30.04.2022г.
5. **Порядок оплаты услуг:** в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
6. **Стоимость услуг:** Предварительная стоимость услуг не должна превышать 787 974,00руб. (Семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре руб., 00 коп.) с НДС.
7. **Общие положения и требования.**
 - 8.1 Выполнять работы собственными силами из материалов Подрядчика. Сдать Объект Заказчику на Объекте.
 - 8.2 Производить уборку территории на которой производились работы, вывоз строительных отходов с нее, так же осуществлять необходимые платежи за использование природных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и Техническим регламентом по обращению со строительными отходами.
 - 8.3 Устранять за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.
 - 8.4 Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.
 - 8.5 Предоставлять Заказчику непосредственно после выполнения работ по форме № КС-2; КС-3.
 - 8.6 Предоставлять заказчику в срок, не превышающий срок выполнения работ, весь демонтированный материал, подлежащий повторному использованию.

передать по акту приёмки передачи на склад расположенный по адресу пер. Подковный 5/7 Литера Е3.

8.7 Материал, не подлежащий повторному использованию Подрядчик утилизирует своими силами.

8.8 Подрядчик должен быть зарегистрирован и быть членом саморегулирующей организации в области строительства, модернизации, реконструкции, капитального строительства.

При этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

8.9. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 50 процентов от объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

8.10. В случае привлечения субподрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимо согласовать с Заказчиком.


9. Требования по объему гарантий качества работ:

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, в том числе на все части, составляющие результат работ, включая использованные Подрядчиком материалы и оборудование.

9.2. В течение гарантийного срока безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период эксплуатации при соблюдении Заказчиком установленных требований к эксплуатации.

9. Наименование услуг:

<u>Вид работ.</u>	
Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.	по всему объекту
Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы.	по всему объекту
Произвести нумерацию шкафа управления.	по всему объекту
Произвести обрезку деревьев	4шт
Произвести выправку кронштейнов	1шт
Демонтаж крючьев	85шт
Демонтаж шкафа управления	1шт
Демонтаж провода СИП 3х35+1х54	30м
Демонтаж провода АС-25 –	2870м
Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)	72м
Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А.	9шт
Монтаж провода СИП 3х35+1х54+2х16	840м
Монтаж провода СИП 3х35+1х54	45м



Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16	45м
Монтаж провода СИП 1х16	15м
Монтаж специального адаптера для СИП	12шт
Установка светильников Raulux 104 Вт	1шт
Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн	100м
Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500	16шт
Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕС-1500	11шт
Монтаж кронштейна СА-1500	2шт
Монтаж зажимов РА 25х100	2шт
Монтаж зажимов KZEP-13	40шт
Монтаж зажимов KZEP-13 (для иллюминации)	18шт
Монтаж зажимов Р2х95	14шт
Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры	40м
Монтаж ленты для ввода и выхода в шу	5м
Монтаж ленты крепления для авт. выключателей	18м
Монтаж скрепы А-200	63шт
Монтаж ремешков «CSB»	60шт
Покраска кронштейнов	19шт
Монтаж пластиковой гофры	12м
Монтаж наконечников	12шт
Монтаж шкафа управления (г.Орск) 1м от земли на 2 отходящие группы	1шт
Монтаж контура заземления	17,5м
Монтаж таблички	1шт
<u>Необходимый материал.</u>	
Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А.	9шт
Провод СИП 3х35+1х54+2х16	840м
Провод СИП 3х35+1х54+1х16	45м
Провод СИП 3х35+1х54	45м
Провод СИП 1х16	15м
Специальный адаптер для СИП	12шт
Светильник Raulux 104 Вт	1шт
Кабель ВВГ3х2,5мм.	100м
Кронштейн СА-1500	2шт
Зажим KZEP-13	40шт
Зажим Р2х95	14шт
Комплект анкерного крепления ЕА-1500	16шт
Комплект промежуточного крепления ЕС-1500	11шт
Зажим РА 25х100	2шт
Лента крепления	63м
Скрепа А-200	63шт
Ремешков «CSB»	60шт
Эмаль ПФ-115 «Серая»	1,2 кг
Пластиковая гофра Ф-40	12м
Наконечник А-35	9шт



Наконечник А-50	3шт
Пена монтажная	1 балон
Шкаф управления (г.Орск)	1шт на 2 группы
Полоса 4х40	10м
Круг отрезной	10шт
Электроды Ф-3	1кг
Прут Ф-18	7,5м
Табличка согласно образца	1шт

Примечание: В местах соединения провода СИП для нулевой жилы использовать по два зажима Р2х95. Перед началом производства работ обратиться в ООО «ОГСК» для уточнения предстоящих работ. После завершения всех монтажных работ обратиться в ООО «ОГСК» для приемки выполненных работ.

В.М.Михайлов
В.М.Михайлов

Дефектная ведомость.

ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-82(1) ул. Шевченко от ул. Леушинского до пр. Победы

Вид работ.

1. Произвести инструментальную проверку приборов учета.
2. Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.
3. Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы.
4. Произвести нумерацию шкафа управления.
5. Произвести обрезку деревьев – 4шт
6. Произвести выправку кронштейнов - 1шт
7. Демонтаж крючьев – 85шт
8. Демонтаж шкафа управления – 1шт
9. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 30м
10. Демонтаж провода АС-25 – 2870м
11. Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)- 72м
12. Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А. – 9шт
13. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+2х16 – 840м
14. Монтаж провода СИП 3х35+1х54 – 45м
15. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 – 45м
16. Монтаж провода СИП 1х16 – 15м
17. Монтаж специального адаптера для СИП – 12шт
18. Установка светильников Raulux 104 Вт – 1шт
19. Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн – 100м
20. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 – 16шт
21. Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕС-1500 – 11шт
22. Монтаж кронштейна СА-1500 – 2шт
23. Монтаж зажимов РА 25х100 – 2шт
24. Монтаж зажимов KZEP-13 – 40шт
25. Монтаж зажимов KZEP-13 (для иллюминации) – 18шт
26. Монтаж зажимов Р2х95 – 14шт
27. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 40м
28. Монтаж ленты для ввода и выхода в шу – 5м
29. Монтаж ленты крепления для авт. выключателей – 18м
30. Монтаж скрепы А-200 – 63шт
31. Монтаж ремешков «CSB» - 60шт
32. Покраска кронштейнов – 19шт
33. Монтаж пластиковой гофры – 12м
34. Монтаж наконечников – 12шт
35. Монтаж шкафа управления (г.Орск) 1м от земли на 2 отходящие группы – 1шт
36. Монтаж контура заземления – 17,5м
37. Монтаж таблички – 1шт

Необходимый материал.

1. Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А. – 9шт
2. Провод СИП 3х35+1х54+2х16 – 840м
3. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 45м
4. Провод СИП 3х35+1х54 – 45м
5. Провод СИП 1х16 – 15м
6. Специальный адаптер для СИП – 12шт
7. Светильник Raulux 104 Вт – 1шт
8. Кабель ВВГ3х2,5мм. – 100м
9. Кронштейн СА-1500 – 2шт
10. Зажим KZEP-13 – 40шт
11. Зажим Р2х95 – 14шт
12. Комплект анкерного крепления ЕА-1500 – 16шт
13. Комплект промежуточного крепления ЕС-1500 – 11шт
14. Зажим РА 25х100 – 2шт
15. Лента крепления – 63м

16. Скрепа А-200 – 63шт
17. Ремешков «CSB» - 60шт
18. Эмаль ПФ-115 «Серая» - 1,2 кг
19. Пластиковая гофра Ф-40 – 12м
20. Наконечник А-35 – 9шт
21. Наконечник А-50 – 3шт
22. Пена монтажная – 1 балон
23. Шкаф управления (г.Орск) – 1шт на 2 группы
24. Полоса 4х40 – 10м
25. Круг отрезной – 10шт
26. Электроды Ф-3 – 1кг
27. Прут Ф-18 – 7,5м
28. Табличка согласно образца – 1шт

Примечание. В местах соединения провода СИП для нулевой жилы использовать по два зажима Р2х95. Перед началом производства работ обратиться в ОГСК для уточнения предстоящих работ.

Составил: Юртаев В.М.



« ____ » « ____ » « 20 ____ »