



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОГСК»

А.А. Нефельд

« 9 » февраля 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ВЛ-0,4 КВ Н.О. ОТ ШУ-178 (2) УЛ.
ДОНГУЗКАЯ (ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА ДО УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ)»**

1. **Заказчик:** ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»)
2. **Предмет договора:** выполнение ремонтных работ ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-178 (2) ул. Донгузкая (от автомобильного моста до ул. Механизаторов)»
3. **Сроки действия договора:** с момента подписания до полного выполнения обязательств.
4. **Срок оказания услуг:** с момента подписания договора до 31.05.2022г.
5. **Порядок оплаты услуг:** в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
6. **Стоимость услуг:** Предварительная стоимость услуг не должна превышать 1 370 368,80 руб. (Один миллион триста семьдесят тысяч триста шестьдесят восемь руб., 80 коп.) с НДС.
7. **Общие положения и требования.**
 - 8.1 Выполнять работы собственными силами из материалов Подрядчика. Сдать Объект Заказчику на Объекте.
 - 8.2 Производить уборку территории на которой производились работы, вывоз строительных отходов с нее, так же осуществлять необходимые платежи за использование природных ресурсов в соответствии с действующим законодательством и Техническим регламентом по обращению со строительными отходами.
 - 8.3 Устранять за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.
 - 8.4 Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.
 - 8.5 Предоставлять Заказчику непосредственно после выполнения работ по форме № КС-2; КС-3.

8.6 Предоставлять заказчику в срок, не превышающий срок выполнения работ, весь демонтированный материал, подлежащий повторному использованию, передать по акту приёмки передачи на склад расположенный по адресу пер. Подковный 5/7 Литера Е3.

8.7 Материал, не подлежащий повторному использованию Подрядчик утилизирует своими силами.

8.8 Подрядчик должен быть зарегистрирован и быть членом саморегулирующей организации в области строительства, модернизации, реконструкции, капитального строительства.

При этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

8.9. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 50 процентов от объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

8.10. В случае привлечения субподрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимо согласовать с Заказчиком.

9. Требования по объему гарантий качества работ:

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, в том числе на все части, составляющие результат работ, включая использованные Подрядчиком материалы и оборудование.

9.2. В течение гарантийного срока безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период эксплуатации при соблюдении Заказчиком установленных требований к эксплуатации.

9. Наименование услуг:

Вид работ.	
Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.	по всему объекту
Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы.	по всему объекту
Произвести обрезку деревьев	36 шт
Произвести выправку кронштейнов	2 шт
Демонтаж крючьев	178 шт
Демонтаж провода СИП 3х35+1х54	40 м
Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ	50 м
Демонтаж провода АС-25	5550 м
Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)	16 м
Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А.	2 шт
Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 6А для РУ	5 шт
Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16	2045 м

Монтаж провода СИП 4х16	80 м
Монтаж провода СИП 2х16	30 м
Монтаж провода СИП 2х16 от РУ	50 м
Монтаж провода СИП 1х16	80 м
Монтаж специального адаптера для СИП	15 шт
Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых)	1 шт
Установка светильников Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15	15 К
Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн	185 м
Монтаж кабеля АВВГ3х2,5мм по опоре	20 м
Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500	34 шт
Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕС-1500	27 шт
Монтаж кронштейна СА-1500	8 шт
Монтаж зажимов РА 25х100	8 шт
Монтаж кронштейна СА-1500 для РУ	4 шт
Монтаж зажимов РА 25х100 для РУ	4 шт
Монтаж зажимов КЗЕР-13	94 шт
Монтаж зажимов КЗЕР-13 (для иллюминации)	4 шт
Монтаж зажимов Р2х95	18 шт
Монтаж зажимов Р2х95 для РУ	8 шт
Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры	90 м
Монтаж ленты для ввода и выхода в шу	4 м
Монтаж ленты крепления для авт. выключателей	14 м
Монтаж скрепы А-200	108 шт
Монтаж ремешков «CSB»	180 шт
Покраска кронштейнов	1 шт
Необходимый материал	
Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А.	2 шт
Автомата с боксом (однополюсного) на 6А	5 шт
Провод СИП 3х35+1х54+1х16	2045 м
Провод СИП 4х16	80 м
Провод СИП 2х16	30 м
Провод СИП 1х16	80 м
Специальный адаптер для СИП	15 шт
Кронштейн на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых)	1 шт
Светильник Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15	15 К
Кабель ВВГ3х2,5мм.	185 м
Кабель АВВГ3х2,5мм.	20 м
Кронштейн СА-1500	12 шт
Зажим КЗЕР-13	98 шт
Зажим Р2х95	26 шт
Комплект анкерного крепления ЕА-1500	34 шт
Комплект промежуточного крепления ЕС-1500	27 шт
Зажим РА 25х100	12 шт
Лента крепления	108 м

Скрепка А-200	108 шт
Ремешков «CSB»	180 шт
Эмаль ПФ-115 «Серая»	2 кг
Круг отрезной	2 шт

Примечание: В местах соединения провода СИП для нулевой жилы использовать по два зажима Р2х95. Перед началом производства работ обратиться в ООО «ОГСК» для уточнения предстоящих работ. После завершения всех монтажных работ обратиться в ООО «ОГСК» для приемки выполненных работ.

Михаил Кривош

Дефектная ведомость.

ВЛ-0,4 кВ н.о. от ШУ-178 (2) ул. Донгузкая (от автомобильного моста до ул. Механизаторов)

Вид работ.

1. Произвести инструментальную проверку приборов учета.
2. Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.
3. Внесение построенной воздушной линии в ген. план г.Оренбурга.
4. Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы.
5. Произвести обрезку деревьев 36шт.
6. Произвести выправку кронштейнов - 2шт
7. Демонтаж крючьев - 178шт
8. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 - 40м
9. Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ - 50м
10. Демонтаж провода АС-25 - 5550м
11. Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)- 16м
12. Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А. - 2шт
13. Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 6А для РУ - 5шт
14. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 -2045м
15. Монтаж провода СИП 4х16 -80м
16. Монтаж провода СИП 2х16 -30м
17. Монтаж провода СИП 2х16 от РУ - 50м
18. Монтаж провода СИП 1х16 -80м
19. Монтаж специального адаптера для СИП - 15шт
20. Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) - 1шт
21. Установка светильников Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15
22. Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн - 185м
23. Монтаж кабеля АВВГ3х2,5мм по опоре - 20м
24. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 - 34шт
25. Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕС-1500 - 27шт
26. Монтаж кронштейна СА-1500 - 8шт
27. Монтаж зажимов РА 25х100 - 8шт
28. Монтаж кронштейна СА-1500 для РУ - 4шт
29. Монтаж зажимов РА 25х100 для РУ - 4шт
30. Монтаж зажимов КЗЕР-13 - 94шт
31. Монтаж зажимов КЗЕР-13 (для иллюминации) - 4шт
32. Монтаж зажимов Р2х95 - 18шт
33. Монтаж зажимов Р2х95 для РУ - 8шт
34. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры - 90м
35. Монтаж ленты для ввода и выхода в шу - 4м
36. Монтаж ленты крепления для авт. выключателей - 14м
37. Монтаж скрепы А-200 - 108шт
38. Монтаж ремешков «CSB» - 180шт
39. Покраска кронштейнов - 1шт

Необходимый материал.

1. Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А. - 2шт
2. Автомата с боксом (однополюсного) на 6А-5шт
3. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 -2045м
4. Провод СИП 4х16 -80м
5. Провод СИП 2х16 -30м
6. Провод СИП 1х16 -80м
7. Специальный адаптер для СИП - 15шт
8. Кронштейн на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) - 1шт
9. Светильник Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15
10. Кабель ВВГ3х2,5мм. - 185м
11. Кабель АВВГ3х2,5мм. - 20м
12. Кронштейн СА-1500 - 12шт

13. Зажим KZEP-13 – 98шт
14. Зажим P2x95 – 26шт
15. Комплект анкерного крепления EA-1500 – 34шт
16. Комплект промежуточного крепления ES-1500 – 27шт
17. Зажим PA 25x100 – 12шт
18. Лента крепления – 108м
19. Скрепа А-200 – 108шт
20. Ремешков «CSB» - 180шт
21. Эмаль ПФ-115 «Серая» - 0,2кг
22. Круг отрезной – 2шт

Примечание. В местах соединения провода СИП для нулевой жилы использовать по два зажима P2x95. Перед началом производства работ обратиться в ОГСК для уточнения предстоящих работ.

Составил: Юртаев В.М.



«___» «_____» « 20___ »