

Приложение № 1

Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту:

«Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)- 604 пер. Станочный

Вид работ.

1. Произвести согласование земельных работ по установке опор.
2. Произвести инструментальную проверку приборов учета.
3. Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.
4. Произвести нумерацию опор.
5. Доставка опор – 29шт.
6. Произвести обрезку деревьев – 10шт.
7. Соблюдать фазировку согласно схемы.
8. Бетонирование опор – 29шт.
9. Демонтаж мет. опор (однорожковых) – 15шт.
10. Демонтаж ж/б опор – 1шт.
11. Демонтаж кронштейнов (однорожковых) – 1шт.
12. Демонтаж светильников светодиод. – 25шт.
13. Демонтаж шкафа управления – 1шт.
14. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 112м.
15. Демонтаж провода СИП 2х25 – 30м.
16. Демонтаж провода СИП 1х16 – 60м.
17. Демонтаж провода СИП 4х16 – 72м.
18. Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ – 40м.
19. Демонтаж провода АС-25 – 2114м.
20. Демонтаж кабеля из труб – 78м.
21. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 – 933м.
22. Монтаж провода СИП 2х16 от РУ б/у – 40м.
23. Монтаж специального адаптера для СИП – 15шт.
24. Монтаж мет. опор (однорожковых) – 29шт.
25. Установка светильников светодиод – 29шт. (25 б\у ранее демонтированных)
26. Затягивание кабеля АВВГ3х2,5мм в кронштейн – 87м.
27. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 – 23шт.
28. Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕС-1500 – 16шт.
29. Монтаж кронштейна СА-1500 – 23шт.
30. Монтаж кронштейна СА-1500 для РУ – 1шт.
31. Монтаж зажимов РА 25х100 для РУ – 1шт.
32. Монтаж зажимов KZEP-13 – 58шт.
33. Монтаж зажимов KZEP-13 для РУ – 2шт.
34. Монтаж зажимов P2х95 – 11шт.
35. Монтаж зажимов P2х95 для РУ – 2шт.
36. Монтаж зажимов P2х95 для РМСС – 15шт.
37. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 60м.
38. Монтаж ленты для РУ – 2м.
39. Монтаж скрепы А-200 – 60шт.
40. Монтаж скрепы для РУ – 2шт.
41. Монтаж трубы ПНД Ф-40 – 3м.
42. Монтаж наконечников – 9шт.

43. Монтаж шкафа управления (г. Челябинск) 1м от земли на 2 отходящие группы – 1
44. Монтаж крепления BRPE – 5шт.
45. Монтаж контура заземления – 1шт.
46. Покраска контура заземления – 1шт.
47. Монтаж таблички – 1шт.

Необходимый для выполнения работ материал.

48. Анкер для крепления шкафа управления – 4 шт.
49. Опора мет. (однорожковая) – 29 шт.
50. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 933 м.
51. Специальный адаптер для СИП – 15 шт.
52. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 87 м.
53. Кронштейн СА-1500 – 24 шт.
54. Зажим KZER-13 – 60 шт.
55. Зажим P2х95 – 11 шт.
56. Зажим P2х95 для РУ – 2 шт.
57. Зажим P2х95 для РМСС – 15 шт.
58. Комплект анкерного крепления ЕА-1500 – 23 шт.
59. Комплект промежуточного крепления ES-1500 – 16 шт.
60. Зажим РА 25х100 для РУ- 1 шт.
61. Лента крепления – 62 м.
62. Скрепа А-200 – 62 шт.
63. Эмаль ПФ-115 «Черная» – 0,1 кг.
64. Эмаль ПФ-115 «Серая» - 29 кг.
65. Наконечник А-35 – 7 шт.
66. Наконечник А-50 – 2 шт.
67. Пена монтажная – 1 шт.
68. Шкаф управления (г. Челябинск) на 2 отх. группы – 1шт.
69. Крепление BRPE – 5 шт.
70. Полоса 4х40 – 5 м.
71. Раствор бетона – 3 куб.м.
72. Табличка согласно образцу – 1 шт.
73. Светильник Street X1 77Вт – 4 шт.

Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)

1. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 – 933 м.
2. Шкаф управления (г. Челябинск) на 2 отх. группы – 1шт.