

Утверждаю
Председатель ЦЗК
Директор ООО «ОГСК»
А.А. Нефельд

Приложение № 1

Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе, давальческого) по объекту:

«Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)- 59 (2) ул. Чичерина (участок от ул. Кирова до ул. М. Горького)

Вид работ.

1. Произвести согласование земельных работ по установке опор.
2. Соблюдать фазировку светильников согласно приложенной схемы.
3. Произвести обрезку деревьев – 20шт
4. Бетонирование опор – 1шт
5. Произвести выправку кронштейнов - 2шт
6. Демонтаж крючьев – 92шт
7. Демонтаж ж/б опор – 1шт
8. Демонтаж кронштейнов (однорожковых) – 2шт
9. Демонтаж светильников – 1шт
10. Демонтаж шкафа управления – 1шт
11. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 50м
12. Демонтаж провода АС-25 – 1890м
13. Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)- 30м
14. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+2х16 –435м
15. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 –320м
16. Монтаж провода СИП 1х16 –25м
17. Монтаж специального адаптера для СИП – 17шт
18. Монтаж мет. опор (однорожковых) – 1шт
19. Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) – 3шт
20. Установка светильников Raulux 94Вт- 3шт на п.переход с линзой К-15
21. Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн – 140м
22. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 –16шт
23. Монтаж комплекта промежуточного крепления ES-1500 – 8шт
24. Монтаж кронштейна СА-1500 – 2шт
25. Монтаж зажимов РА 25х100 – 2шт
26. Монтаж зажимов KZEP-13 – 36шт
27. Монтаж зажимов Р2х95 – 15шт
28. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 44м
29. Монтаж скрепы А-200 – 44шт
30. Монтаж ремешков «CSB» - 70шт
31. Покраска кронштейнов – 4шт
32. Покраска мет. опор – 1шт
33. Монтаж пластиковой гофры – 5м
34. Монтаж таблички – 1шт

Необходимый для выполнения работ материал.

1. Опора мет.(однорожковая) – 1шт
2. Провод СИП 3х35+1х54+2х16 –435м
3. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 –320м
4. Провод СИП 1х16 –25м
5. Специальный адаптер для СИП – 17шт
6. Кронштейн на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) – 3шт
7. Светильник Raulux 94Вт- 3шт на п.переход с линзой К-15

8. Кабель ВВГЗх2,5мм. – 140м
9. Кронштейн СА-1500 – 2шт
10. Зажим KZER-13 – 36шт
11. Зажим P2x95 – 15шт
12. Комплект анкерного крепления EA-1500 – 16шт
13. Комплект промежуточного крепления ES-1500 – 8шт
14. Зажим PA 25x100 – 2шт
15. Лента крепления – 44м
16. Скрепа А-200 – 44шт
17. Ремешков «CSB» - 70шт
18. Эмаль ПФ-115 «Серая» - 0,3кг
19. Пластиковая гофра Ф-40 – 5м
20. Круг отрезной – 1шт
21. Раствор бетона – 0,2к.м

Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)
нет

Составил: Юртаев В.М.

