

Утверждаю

Председатель ЦЗК

Директор ООО «ОГСК»

А.А. Нефельд

Приложение № 1

Дефектная ведомость объемов работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту:

«Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)- 178(1)»

ул. Донгузская (от автомобильного моста до ул. Механизаторов)

Вид работ.

1. Произвести пуско-наладочные работы с настройкой в шкафу управления.
2. Соблюдать фазировку согласно разработанной и согласованной с ООО «ОГСК» схемы.
3. Произвести обрезку деревьев 32шт.
4. Произвести выправку кронштейнов - 2шт
5. Демонтаж крючьев – 188шт
6. Демонтаж труба стойки – 1шт
7. Демонтаж шкафа управления – 1шт
8. Демонтаж провода СИП 3х35+1х54 – 206м
9. Демонтаж провода СИП 2х16 от РУ – 50м
10. Демонтаж провода АС-25 – 5895м
11. Демонтаж кабеля по опоре (от иллюминации)- 56м
12. Монтаж в ТП коммутационного ящика ЯБПВ -250А – 1шт
13. Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 16А. – 21шт
14. Монтаж автомата с боксом (однополюсного) на 6А для РУ – 5шт
15. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+2х16 –485м
16. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 –1745м
17. Монтаж провода СИП 2х16 –20м
18. Монтаж провода СИП 2х16 от РУ – 50м
19. Монтаж провода СИП 1х16 –80м
20. Монтаж специального адаптера для СИП – 17шт
21. Монтаж провода СИП 3х35+1х54 по ТП (от ячейки 0,4квдо ШУ) – 10м
22. Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору (однорожковых) – 1шт
23. Монтаж кронштейнов на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) – 1шт
24. Установка светильников Raulux 70Вт- 1шт
25. Установка светильников Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15
26. Затягивание кабеля ВВГ3х2,5мм в кронштейн – 200м
27. Монтаж кабеля АВВГ3х2,5мм по опоре – 168м
28. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 – 53шт
29. Монтаж комплекта промежуточного крепления ES-1500 – 21шт
30. Монтаж кронштейна СА-1500 – 6шт
31. Монтаж зажимов РА 25х100 - 6шт
32. Монтаж кронштейна СА-1500 для РУ – 4шт
33. Монтаж зажимов РА 25х100 для РУ - 4шт
34. Монтаж зажимов KZER-13 – 100шт
35. Монтаж зажимов KZER-13 (для иллюминации) – 42шт
36. Монтаж зажимов Р2х95 – 18шт
37. Монтаж зажимов Р2х95 для РУ – 8шт
38. Монтаж ленты крепления для подвесной арматуры – 94м
39. Монтаж ленты для ввода и выхода в шу – 4м
40. Монтаж ленты крепления для авт. выключателей – 52м
41. Монтаж скрепы А-200 – 150шт
42. Монтаж ремешков «CSB» - 188шт
43. Покраска кронштейнов – 2шт
44. Монтаж пластиковой гофры – 15м

45. Монтаж наконечников – 24шт
46. Монтаж шкафа управления (г. Челябинск) 1м от земли на 2 отходящие группы – 1шт
47. Монтаж контура заземления – 10м
48. Монтаж трубы д58мм – 3м
49. Закрытие труба стойки – 4м профтруба 100*100
50. Монтаж таблички – 1шт
- 51.

Необходимый для выполнения работ материал.

1. Коммутационный ящик ЯБПВ-250А – 1шт
2. Автоматический выключатель с боксом (однополюсный) на 16А. – 21шт
3. Автомата с боксом (однополюсного) на 6А-5шт
4. Провод СИП 3х35+1х54+2х16 –485м
5. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 –1745м
6. Провод СИП 3х35+1х54 – 10м
7. Провод СИП 2х16 –20м
8. Провод СИП 1х16 –80м
9. Специальный адаптер для СИП – 17шт
10. Кронштейн на троллейбусную опору (однорожковых) – 1шт
11. Кронштейн на троллейбусную опору на п.переход (однорожковых) – 1шт
12. Светильник Raulux 70Вт- 1шт
13. Светильник Raulux 94Вт- 1шт на п.переход с линзой К-15
14. Кабель ВВГ3х2,5мм. – 200м
15. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 168м
16. Кронштейн СА-1500 – 10шт
17. Зажим KZER-13 – 142шт
18. Зажим P2х95 – 26шт
19. Комплект анкерного крепления ЕА-1500 – 53шт
20. Комплект промежуточного крепления ES-1500 – 21шт
21. Зажим РА 25х100 – 10шт
22. Лента крепления –150м
23. Скрепа А-200 – 150шт
24. Ремешков «CSB» - 188шт
25. Эмаль ПФ-115 «Серая» - 1,2кг
26. Пластиковая гофра Ф-40 – 15м
27. Наконечник А-35 – 18шт
28. Наконечник А-50 – 6шт
29. Пена монтажная – 1 баллон
30. Полоса 4х40 – 10м
31. Круг отрезной – 2шт
32. Электроды Ф-3 – 1кг
33. Трубы д 58мм – 3м
34. Профтруба 100*100 – 4м
35. Табличка согласно образцу – 1шт

Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)

1. Шкаф управления (г. Челябинск) – 1шт.

Составил: Юртаев В.М.